


CUADRO DETALLADO 4832

PLAN INTEGRAL TACUATI

CONSEJO LOCAL DE SALUD DE LA CIUDAD DE TACUATI


Items	O.G.	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida
Inversión social						
1. INFRAESTRUCTURA						
PREPARACION DE OBRA						
EXCAVACION Y CARGA DE CIMENTO	520	M3	3,20	300.000	960.000	
ESTRUCTURA DE HORMIGON						0
VIGA Y DADO DE HOA	520	M3	0,54	1.983.870	1.071.290	
MURO DE NIVELACION						0
DE 0,30	520	M2	5,50	180.000	990.000	
RELLENO Y APISONADO DE INTERIOR	520	GL	1,00	1.800.000	1.800.000	
AISLACION ASFALTICA						0
DE 0,30 HORIZONTAL	520	M2	8,23	38.070	313.316	
MURO DE ELEVACION		M2				0
DE 0,30	520	M2	22,50	120.000	2.700.000	
DE 0,15 UNA CARA	520	M2	37,50	95.000	3.562.500	
TECHO						0
DE METALICO CON MEMBRANA A TERMICO	520	M2	17,00	313.020	5.321.340	
REVOQUE						0
REVOQUE INTERIOR A 1 CAPA DOSF. 1:4:16 E:1,5 cm	520	M2	78,00	29.610	2.309.580	
CONTRAPISO		M2				0
CONTRAPISO DE CASCOTE CON CARGA	520	M2	18,60	25.380	472.068	
PISO CALCAREO	520	M2	18,60	95.000	1.767.000	
ALIZADA PARA PISO 1.3	520	M2	18,60	29.610	550.746	
ABERTURAS MADERA						0
PUERTA 0,70 X 2,10	520	UN	2	1.349.370	2.698.740	
PUERTA 0,60 X 1,60	520	UN	3	1.349.370	4.048.110	
ABERTURAS METALICAS						0
VENTANA TIPO BALANCIN 0,40 X 0,60 SSHH	520	UN	2	528.750	1.057.500	



BB

[Handwritten signature]

ALFEIZAR DE VENTANA -						0
DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	520	ML	15	25.380	380.700	
PINTURAS						0
PINTURA DE PAREDES INTERIOR AL LATEX	520	M2	40,00	16.920	676.800	
PINTURA DE TECHO	520	M2	17,00	21.750	369.750	
DE ABERTURA AL BARNIZ	520	M2	8,50	29.620	251.770	
DE LADRIILLO A LA SILICONA	520	M2	35,60	29.620	1.054.472	
PINTURA DE ABERTURAS METALICAS	520	M2	0,48	29.620	14.218	
REVESTIMIENTO						0
AZULEJOS BLANCO	520	M2	25,00	95.000	2.375.000	
VIDRIO DOBLES	520	M2	3,60	105.750	380.700	
GUARDA OBRA DE 0,50 DE ANCHO	520	ML	14,00	76.140	1.065.960	
INSTALACION ELECTRICA						0
INSTALACION DE TABLEROS	520	UN	1,00	1.522.800	1.522.800	
INSTALACION ELECTRICA	520	GL	1,00	1.586.250	1.586.250	
INSTALACION SANITARIA						0
AGUA CORRIENTE	520	UN	1,00	560.890	560.890	
DESAGUE CLOACAL	520	GL	1,00	1.057.500	1.057.500	
CAMARA DE INSPECCION POZO CIEGO Y CAMARA	520	UN	1,00	4.822.200	4.822.200	
ARTEFACTO SANITARIO	520	UN	7,00	1.200.000	8.400.000	
Total					54.141.200	0
CONSTRUCCION DE HORMIGON						
PREPARACION DE OBRA						
PROVISION Y COLOCACION DE OBRADOR	520	UN	1,00	2.500.000	2.500.000	
REPLANTEO Y MARCACION	520	M2	190,90	15.000	2.863.500	
LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	520	M2	90,00	16.000	1.440.000	
DESMONTE Y RETIRO DE AULA PRECARIO	520	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	
EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	520	M3	38,00	325.000	12.350.000	
ESTRUCTURA DE HORMIGON						0
PILAR DE Hº A	520	M3	8,00	1.500.000	12.000.000	
RELLENO Y APISONADO DE INTERIOR	520	M2	60,00	42.300	2.538.000	
 AISLACION ASFALTICA						0
DE PAREDES	520	M2	35,00	38.070	1.332.450	
MURO DE ELEVACION						0
MAMPOSTERIA DE NIVELACION	520	M2	70,90	158.000	11.202.200	
MAMPOSTERIA 0,15	520	M2	305,00	85.000	25.925.000	




Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

REVESTIDO DE PILARES DE MAMPOSTERIA	520	UN	9,00	350.000	3.150.000	
CANAleta DE DESAGUE	520	ML	70,20	45.000	3.159.000	
DESAGUE PLUVIAL CON REGISTRO	520	UN	6,00	350.000	2.100.000	
TECHO					0	
VIGA METALICO EN CUMBRERA	520	ML	22,20	120.000	2.664.000	
MOTAJE DE TECHO METALICO NUEVO	520	M2	195,00	280.000	54.600.000	
AISLACION DE TECHO	520	M2	195,00	56.000	10.920.000	
REVOQUE					0	
REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	520	M2	646,00	29.610	19.128.060	
CONTRAPISO					0	
CONTRAPISO DE CASCOTE CON CARGA	520	M2	190,00	25.380	4.822.200	
PISO CERAMICO	520	M2	190,00	95.000	18.050.000	
ALIZADA PARA PISO 1.3	520	M2	190,00	29.610	5.625.900	
ZOCALO CERAMICO	520	ML	101,40	25.000	2.535.000	
ABERTURAS METALICAS					0	
PUERTA MARCO METALICO	520	UN	3	1.480.500	4.441.500	
VENTANA TIPO METALICO 1.50 X 1.10	520	UN	9	950.000	8.550.000	
ALFEIZAR DE VENTANA - REVOQUE	520	UN	48	25.380	1.218.240	
PINTURAS					0	
PINTURA DE PARED AL LATEX	520	M2	646,00	21.150	13.662.900	
DE PILAR	520	M2	25,00	21.150	528.750	
DE VETANA METALICA AL SINTETICO	520	M2	32,00	25.000	800.000	
DE PUERTA METALICA AL SINTETICO	520	M2	13,44	25.000	336.000	
PINTURA DE TECHO	520	M2	195,00	20.000	3.900.000	
PINTURA DE CANALETA	520	ML	70,20	21.000	1.474.200	
INSTALACION ELECTRICA					0	
INTALACIOIN ELECTRICA EN 3 AULAS Y CORREDOR	520	UN	40,00	177.660	7.106.400	
INSTALACION ELECTRICA TABLERO	520	GL	1,00	634.500	634.500	
BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO	520	UN	5,00	211.500	1.057.500	
INSTALACION DE EMPALME ELECTRICO AL MEDIDOR	520	UN	1,00	300.000	300.000	
PIZARRON PARA AULAS	520	UN	3,00	750.000	2.250.000	
VIDRIO EN ABERTURAS	520	M2	16,20	90.000	1.458.000	
CAMINO DE ACCESO						
ARREGLO DE CAMINO ACCESO A LA ESCUELA UN RUGUA CARGA DE RIPIO Y COMPACTACION ZONA BAJA		M2	4.500,00	15.000	67.500.000	
ACCESO AL LA ESCUELA NU RUGUA DESMOMNTE DE SUELO Y CANALIZACION TIPO CUNETETA			4.500,00	3.000	13.500.000	


Handwritten signature



Handwritten signature

CONSTRUCCION DE LA OBRA	521				
REPLANTEO	520	M2	67,10	8.460	567.666
EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	520	M3	18,00	355.320	6.395.760
ESTRUCTURA DE HORMIGON					0
VIGA Y DADO DE H°A°	520	M3	3,67	1.692.000	6.209.640
PILAR Y ZAPATA DE H° A°	520	M3	1,20	1.692.000	2.030.400
MURO DE NIVELACION					0
DE 0.30	520	M2	29,35	194.580	5.710.923
RELLENO Y APISONADO DE INTERIOR	520	M2	42,80	42.300	1.810.440
 AISLACION ASFALTICA					0
DE PAREDES	520	M2	58,70	38.070	2.234.709
MURO DE ELEVACION		M2			0
PARA REVOCAR	520	M2	124,00	29.610	3.671.640
TECHO					0
METALIUCO CON AISLANTE TERMOACUSTICO	520	M2	110,00	313.000	34.430.000
REVOQUE					0
REVOQUE INTERIOR A 1 CAPA DOSF. 1:4:16 E:1,5 cm	520	M2	340,00	29.610	10.067.400
CONTRAPISO					0
CONTRAPISO DE CASCOTE CON CARGA	520	M2	112,00	25.380	2.842.560
PISO CALCAREO	520	M2	112,00	95.000	10.640.000
ALIZADA PARA PISO 1.3	520	M2	112,00	29.610	3.316.320
ABERTURAS MADERA					0
PUERTA TIPO CON MARCOS	520	UN	2	1.349.370	2.698.740
ABERTURAS METALICAS					0
PUERTA MARCO METALICO	520	UN	1	1.480.500	1.480.500
VENTANA TIPO BALANCIN 1.20 X1.20	520	UN	1	830.000	830.000
ALFEIZAR DE VENTANA - REVOQUE	520	UN	18,4	25.380	466.992
PINTURAS					0
PINTURA DE PARED AL LATEX		M2	334,00	21.150	7.064.100
DE PILAR	520	M2	13,50	21.150	285.525


Handwritten signature



Handwritten signature

DE LADRILLO COMUN SILICONA	520	M2	8,64	25.380	219.283	
DE PUERTA MADERA AL SINTETICO	520	M2	8,00	29.610	236.880	
DE VIGA CUMBRERA AL LATEX	520	M2	21,73	21.150	459.590	
DE BALANCIN METALICA AL SINTETICO	520	M2	14,40	29.610	426.384	
DE PUERTA METALICA AL SINTETICO	520	M2	6,00	29.610	177.660	
PINTURA DE TECHO	520	M2	110,00	25.380	2.791.800	
REVESTIMIENTO					0	
AZULEJOS BLANCO 15X 15	520	M2	3,28	105.750	346.860	
VIDRIO DOBLE	520	M2	2,25	105.750	237.938	
PROTECCION PERIMETRAL	520	M2	5,50	139.560	767.580	
PILETA CON MESADA	520	UN	1,00	1.269.000	1.269.000	
DESAGUE PLUVIAL					0	
CONECCION DE AGUA CORRIENTE INSTALACION	520	GL	1,00	423.000	423.000	
INSTALACION ELECTRICA					0	
TABLERO ELECTRICO	520	UN	2,00	423.000	846.000	
ARTEFACTO ELECTRICO LLAVES Y EQUIPOS	520	UN	12,00	152.280	1.827.360	
ACOMETIDA	520	ML	30,00	423.000	12.690.000	
BOCA PARA VENTILADOR DE3 TECHO	520	UN	3,00	211.500	634.500	
Casa de Bombeo						
Excavación y carga de cemento de piedra bruta colocada	520	m3	5,40	338.400	1.827.360	
Nivelación de 0,30 m.	520	m2	4,50	194.580	875.610	
Aislación horizontal del muro.	520	m2	6,00	38.070	228.420	
Manpostería de elevación de 0,15 m. de ladrillo común visto.	520	m2	35,00	93.060	3.257.100	
Revoque de Muros	520	m2	35,00	29.610	1.036.350	
Contrapiso	520	m2	22,00	25.380	558.360	
Piso de cemento.	520	m2	22,00	33.840	744.480	
Techo de chapa de zinc c/maderamen.	520	m2	20,00	210.000	4.200.000	
Provisión y colocacion de balancines (0,6 x 0,8 m.)	520	UD.	2,00	423.000	846.000	
Provisión y colocación de marco de puerta metálica con todos sus accesorios, herrajes y cerradura.	520	UD.	1,00	1.266.700	1.266.700	
Instalacion electrica (llaves, cables, etc.)	520	UD.	2,00	198.810	397.620	

Handwritten signature



Handwritten signature

Artefactos electricos completos (provisión e instalación)	520	UD.	2,00	211.500	423.000
Tomacorrientes.	520	UD.	1,00	84.600	84.600
Acometida y puesto de medición.	520	GL.	1,00	1.269.000	1.269.000
Intalación de agua corriente.	520	GL.	1,00	160.740	160.740
Pintura de muros al latex	520	m2	35,00	16.920	592.200
Pintura de aberturas metalicas.	520	m2	7,00	29.610	207.270
Provisión y colocacion de vidrios (e=4 mm.)	520	m2	1,00	105.750	105.750
Cartel de Obras.	520	M2	1,00	1.205.000	1.205.000
Cerca con vallado perimetral, acorde a lo especificado.	520	GL.	1,00	5.076.000	5.076.000

5. Reparación Centro de Salud


PROTECCION PERIMETRAL Y ACCESO AMBULANCIA					
CONTRAPISO					
DE CASCOTES	520	M2	53,00	25.380	1.345.140
PISOS DE H° A°					0
ALIZADA DE CEMENTO CON CONTRAPISO PARA PISO 1.3	520	M2	173,00	109.980	19.026.540
REPARACION DE CAMINERO PEATONAL					0
REPARACION DE PISOS ROTOS	520	UN	1,00	1.200.000	1.200.000
REGISTRO 40 X40	520	UN	8,00	253.800	2.030.400
ARREGLO DE TECHO REPARACION TEJAS ROTOS	520	GL	1,00	650.000	650.000
PINTURAS					0
PINTURA DE SILICONADO DE LADRILLO VISTO	520	M2	240,00	19.000	4.560.000
PINTURA DE PARED INTERIOR AL LATEX	520	M2	792,00	19.000	15.048.000
PINTURA DE TECHO TEJUELON	520	M2	300,00	20.000	6.000.000
PINTURA DE ABERTURA MADERA PUERTAS	520	M2	38,00	25.000	950.000
PINTURA DE CANALETAS	520	ML	109,00	21.150	2.305.350

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA **506.348.639** **81.000.000**

2. EQUIPAMIENTO

2.1 Equipamiento Escuela Indígena					
SILLA CON PUPITRE		UN	110,00	250.000	27.500.000


BBB



[Handwritten signature]


ARMARIO	534	UN	2,00	700.000	1.400.000	
FICHERO	534	UN	2,00	650.000	1.300.000	
ESCRITORIO	534	UN	3,00	1.500.000	4.500.000	
COMPUTADORA	534	UN	1,00	3.500.000	3.500.000	
BEBEDERO ELECTRICO	534	UN	1,00	7.000.000	7.000.000	
VENTILADORES DE TECHO	534	UN	6,00	365.000	2.190.000	
SILLA DE ESCRITORIO	534	UN	3,00	250.000	750.000	
CANCHITA INCLUYE MARCADO Y ARCOS	534	UN	2,00	1.200.000	2.400.000	
JUEGO PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ INCLUYE CASITA ALPINA, RAMPA , MALLA	534	GL	1,00	14.900.000	14.900.000	
2.2 Equipamiento centro de salud						
CAMILLA RECTA	535	UN	1,00	799.470	799.470	
CAMILLA DE INSPECCION GENERAL	535	UN	1,00	1.057.500	1.057.500	
VITRINA VERTICAL CON LLAVE	535	UN	1,00	2.538.000	2.538.000	
SILLA DE RUEDA	535	UN	1,00	1.269.000	1.269.000	
ESTUFA PARA ESTERILIZACION	535	UN	1,00	1.269.000	1.269.000	
BALANZA PARA ADULTO	535	UN	1,00	2.165.760	2.165.760	
MESA DE EXAMEN GINECOLOGICA	535	UN	1,00	1.230.930	1.230.930	
APARATO DE PRESION	535	UN	1,00	203.040	203.040	
CAJA DE CURACION	535	UN	1,00	266.490	266.490	
CHATA PLASTICO	535	UN	2,00	63.450	126.900	
CAJA DE DIAGNOSTICO	535	UN	1,00	3.299.400	3.299.400	
TACUATI - CENTRO DE SALUD PROVISION Y COLOCACION DE PORTON EN ACCESO CENTRO DE SALUD		M2	1,00	8.500.000	0	8.500.000
CENTRO DE SALUD INSTALACION DE LAVATORIO CON DESAGÜE		UN	2,00	1.800.000	0	3.600.000
2.3 Equipamiento Cocina Comedor						
MESA CON 8 SILLAS	535	UN	2,00	4.400.000	8.800.000	
JUEGO DE CUBIERTOS PLATOS Y CACEROLAS	535	GL	1,00	500.000	500.000	

BOB



[Handwritten signature]

COCINA FOGON	535	GL	1,00	1.057.500	1.057.500	
VENTILADOR DE TECHO	535	UN	2,00	363.780	727.560	
HELADERA	535	UN	1,00	3.100.000	3.100.000	
COCINA CON 4 HORNALLAS	535	UN	1,00	600.000	600.000	
SUB TOTAL EQUIPAMIENTO					94.450.550	12.100.000
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					600.799.189	93.100.000
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
Capacitaciones en cuidado y conservación del Medio ambiente	260	Horas cátedras	80	835.000	66.800.000	
Capacitacion en fortalecimiento comunitario	260	Horas cátedras	50	835.000	41.750.000	
Capacitacion en nociones de proyectos	260	Horas cátedras	50	835.000	41.750.000	
Capacitacion en participacion ciudadana y protagónica	260	Horas cátedras	40	835.000	33.400.000	
Capacitacion plomeria para instalacion domiciliaria (comunidad indigena ñu rugua)	260	Horas cátedras	25	257.143	0	6.428.575
Salud Sexual Reproductiva	260	Horas cátedras	50	835.000	41.750.000	
TOTAL CAPACITACIONES			295		225.450.000	6.428.575
COORDINADOR GENERAL DEL PLAN	140	Mes	4	9.800.000	39.200.000	
Sub Total Asistencia Técnica					39.200.000	0
Preinversión (diseño del plan, impresión, confeccion de presupuesto, visita y reuniones en las comunidades, etc)	260	gl	1	65.000.000	65.000.000	0
Sub Total Pre inversión					65.000.000	0
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					329.650.000	6.428.575
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS						



Handwritten signature

Handwritten signature

Coordinación administrativa, Honorarios Contador	145	Mes	4	8.146.500	32.586.000	
Productos de Papel, Carton e impresión	331	Un	156	17.500	2.730.000	
Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	Un	3	1.000.000	3.000.000	
Servicios de comunicaciones	268	Un	100	15.000	1.500.000	
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	Un	1	3.770.000	3.770.000	
Combustible, lubricantes	360	Mes	4	2.812.641	11.250.563	
Hospedajes y Viatico	232	gl	1	10.000.000	10.000.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					64.836.563	0
MONTO SAS						
CONTRAPARTIDA						

INFRAESTRUCTURA		60%
FORTALECIMIENTO		33%
GASTOS ADMINISTRATIVOS		7%
TOTAL		100%

Orlando Devaca
 Orlando Devaca
 C.I. 816.441
 Presidente



Benita Alonso de Perez
 Perez
 C.I. 729.079
 Tesorera

Benita Alonso de Perez